



FUNETEC - PB

FUNDAÇÃO DE APOIO AO IFPB

Empresa: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ

Usuário: KARLA CARDOSO - Data: 27/07/2022 - Hora: 02:35

Pedido de Cotação Número: 00233/2022

Data do Pedido: 27/07/2022	Data prevista p/ Avaliação das Propostas: 30/07/2022
Data Limite para Entrega de Proposta: 29/07/2022	Hora Limite para Entrega de Proposta: 13:00
Projeto: CLARIOS 2° AP - IFPB - OPSTF - EMPRESA	
Modalidade: COMPRA DIRETA DIRETA DECRETO 8241/14	
Comprador: KARLA CARDOSO	
Coordenador: ANDRE FELLIPE CAVALCANTE SILVA	

Sub-Grupo	Material/Serviço	Unidade	Quantidade
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	MODULO DE TRATAMENTO DE AR COMPRIMIDO	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	Unidade de Tratamento de ar composto por Válvula de Bloqueio para preparação ar com rosca 1/2, unidade combinada filtro e regulador, de 1/2 polegada, unidade combinada filtro e regulador, de 1/2 polegada, Válvula Progressiva com exaustão rápida, de 1/2 polegada, Pressostato eletrônico e elementos de interligação		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV Piaui, 75, João Pessoa, Bairro dos Estados, PB		
INSTALAÇÕES PREDIAIS [material]	VÁLVULAS	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	Válvula de pressão proporcional, conexão de 1/2 polegada; entrada de 4 à 20 mA; 0 à 2 bar;		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV Piaui, 75, João Pessoa, Bairro dos Estados, PB		
INSTALAÇÕES PREDIAIS [material]	VÁLVULAS	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	Válvula solenoide; para ar comprimido; 24 VDC; Conexão de 1/2 polegada		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV Piaui, 75, João Pessoa, Bairro dos Estados, PB		
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	MODULO	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	Mestre IO-Link com Interface Modbus TCP; Para conexão de até 4 dispositivos IO-Link; Alimentação 20-30 VDC, Sensor de Pressão com display; -0,125...2,5 bar; Em intervalos de 0,005 bar; Conexão da rosca G 1/4 Rosca interna; 2 saídas digitais; 1 saída analógica, Cabo de conexão entre remota e sensor, Cabo de alimentação, Cabo IOT e Cabo de conexão da remota ao swicht para comunicação Modbus TCP/IP		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV Piaui, 75, João Pessoa, Bairro dos Estados, PB		

OBS: O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO, DEVERÁ SER COTADO COM PREÇOS CIF ATÉ O LOCAL DE ENTREGA, INDICANDO O PRAZO DE ENTREGA. DEVENDO SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, CONTENDO ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA.

O PRAZO PARA O PAGAMENTO É DE ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL.